

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Portiernia</b>			
1 d.1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 6.607	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.607	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.607</b>
2 d.1	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną typu Gamrat Norma 43 2.17*2.76+0.65*0.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.607	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.607</b>
3 d.1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 2.76+2*0.65+0.95	m m	5.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.010</b>
<b>2</b>		<b>Sala 208</b>			
4 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 68.628	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.628</b>
5 d.2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 11.65*5.55+2.2*0.4*4+0.45*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.628</b>
6 d.2	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 6 68.628	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.628</b>
7 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 68.628	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.628</b>
8 d.2	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną typu Gamrat Norma 43 z cokolikami o wys. 15 cm 68.628+((11.65+5.55)*2+(2.0*0.5)*4+2*0.45)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.523	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.523</b>
9 d.2	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z wykładziny klejone ((11.65+5.55)*2+(2.0*0.5)*4+2*0.45)	m m	39.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.300</b>
10 d.2	KNNR 2 1206-05	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 39.30	m m	39.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.300</b>
11 d.2	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 68.628	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.628</b>
<b>3</b>		<b>Schody zewnętrzne</b>			
12 d.3	KNR 4-01 0701-12	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> (0.4+0.07*2)*7.70*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.316	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.316</b>
13 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby (7.7*0.345-0.1)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.113</b>
14 d.3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 8.316+5.113	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.429	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.429</b>
15 d.3	KNR 4-01 0809-01	Uzupełnienie czapek płytkami - płytki inwestora 8.316	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.316	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.316</b>
16 d.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 5.113	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.113</b>
17 d.3	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie 5.113	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.113</b>
18 d.3	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 5.113	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.113</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-17 d.3 2609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na kleju 5.113	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.113</b>
20	KNR 0-17 d.3 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 5.113	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.113</b>
21	KNR 0-17 d.3 0929-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu 5.113	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.113</b>
22	KNR 4-01 d.3 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 0.43	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.430</b>
23	KNR 4-01 d.3 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.43	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.430</b>
24	d.3	Koszt utylizacji gruzu 0.43	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.430</b>
<b>4</b>		<b>Daszki nad wejściami zewnętrznymi - hala sportowa</b>			
25	d.4	Demontaż daszku na wejściu do łącznika - konstrukcja oraz zadaszenie szklane 1.00	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-01 d.4 0330-11	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 0.4*0.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
27	KNR 4-01 d.4 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 2.50	kg kg	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
28	KNR 4-01 d.4 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm B-20 2.00	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	d.4	Montaż konstrukcji daszku wraz ze szklanym zadaszeniem 1.00	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-01 d.4 1212-29	Miniowanie konstrukcji odciągów oraz elem. łącznikowych wejścia głównego do sali gimnastycznej 9*2.50	m m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
31	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną jak wyżej 9*2.50	m m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
32	KNR 4-01 d.4 1212-32	Miniowanie konstrukcji daszków wraz z elementami mocującymi (2.4+2*0.6)*4	m m	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
33	KNR 4-01 d.4 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną jak wyżej (2.4+2*0.6)*4	m m	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
34	KNR 2-02 d.4 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m do robót przy remontowanych daszkach 6.00	kol. kol.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>